

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zateplenie fasády Obecného domu v obci Košarovce  
Objekt:

Datum: 6. 3. 2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0	011	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien hrubá zatretá	m2	7,974		
28	011	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	217,120		
9	011	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom hr.zrna 2 mm	m2	26,580		
29	011	625250151	Vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 30 mm	m2	26,580		
6	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 2cm bez omietky	m2	6,355		
25	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg hr. 8cm bez omietky	m2	210,765		

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	245,000		
33	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	490,000		
			245 * 2		490,000		
34	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	245,000		
27	013	978021141	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 %, -0,01200t	m2	7,974		
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,161		
22	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,449		
23	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,161		

#### 99 Presun hmôt HSV

19	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,125		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 764 Konštrukcie klampiarske

10	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	16,650		
31	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	15,200		
26	764	764712028	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované 1,0 mm, š. 300mm	m	16,650		
30	764	764752112	Montáž odpadnej rúry kruhovej rovnej D do 120 mm	m	15,200		
24	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

### M Práce a dodávky M

#### 21-M Elektromontáže

18	921	210010000	Bleskozvod	t	1,000		
----	-----	-----------	------------	---	-------	--	--

#### Celkom