

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Viacúčelová plocha

Objekt: Viacúčelová plocha z polovegetačných tvárnic

JKSO:

Dátum: 20. 1. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001	122201101		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	64,950		
			25*12*0,15		45,000		
			(14*13-7*7)*0,15		19,950		
2 001	132211111		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,230		
			(14+13+2+2+16)*0,3*0,3		4,230		
3 001	132211119		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,590		
4 001	133211105		Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	0,128		
			0,4*0,4*0,8		0,128		
5 001	133211109		Príplatok za lepiivosť pri hĺbení šacht ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,128		
6 001	162301101		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	69,308		
			4,23+64,95+0,128		69,308		
7 001	181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	433,000		
			25*12		300,000		
			14*13-7*7		133,000		
8 001	181301102		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	350,000		

5 Komunikácie

9 221	564861111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	433,000		
			25*12		300,000		
			14*13-7*7		133,000		
10 R	596912112		Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr: 8 cm nad 20 m2	m2	433,000		
			25*12		300,000		
			14*13-7*7		133,000		
11 592	5922905032		Betónový prefabrikát polovegetačná tvárnica hr. 80mm ,spotr.6,25ks/m2	ks	2 733,313		
			433*6,25*1,01		2 733,313		
12 221	599432111		Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	433,000		
			25*12		300,000		
			14*13-7*7		133,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13 014	624601100		Vysprávenie betónového múrika	m	68,000		
			25+12+25+6		68,000		

8 Rúrové vedenie

14 271	822391111		Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou DN 400	m	9,000		
15 592	5922153800		Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-40 Ms 40dĺ.100/hr.steny 4,6cm	ks	9,090		
			9 * 1,01		9,090		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie



Handwritten signature

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Viacúčelová plocha

Objekt: Viacúčelová plocha z polovegatačných tvármic

JKSO:

Dátum: 20. 1. 2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
16	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000		
17	404	4044575400	Dopravná značka P1	ks	1,000		
18	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	47,000		
			14+13+2+2+16		47,000		
19	592	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	47,470		
			47 * 1,01		47,470		
20	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	0,700		
			7*0,2*0,5		0,700		
21	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,540		
		99	Presun hmôt HSV				
22	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dĺždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	266,948		

Celkom